

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie - Biechowie - etap II
ADRES INWESTYCJI : Głogów - Biechów ul. Komunalna 3
INWESTOR : GPK-SUEZ GŁOGÓW Sp.z.o.o
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Przemysłowa 7a
BRANŻA : Ściana żelbetowa

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : Bogdan Łopatka

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu
Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II	
1	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
2	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45223500-1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec.tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II						
1			ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	S-0106	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
			338.58	m3	338.58	
					RAZEM	338.58
2	KNR 2-01 d.1 0217-06	S-0106	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
	wykop		114*2.70*1.10	m3	338.58	
	roboty ręczne		-(114*2.7*1.10)*0.1	m3	-33.86	
					RAZEM	304.72
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	S-0106	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3		
			33.86	m3	33.86	
					RAZEM	33.86
4	KNR 2-01 d.1 0230-01	S-0106	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych	m3		
	wykopy		335.87	m3	335.87	
	objętość fundamentów		-165.3	m3	-165.30	
					RAZEM	170.57
5	KNR 2-01 d.1 0236-03	S-0106	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
			170.57	m3	170.57	
					RAZEM	170.57
6	KNR 2-01 d.1 0212-06	S-0106	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3		
			165.3	m3	165.30	
					RAZEM	165.30
7	KNR 2-01 d.1 0214-03	S-0106	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 9	m3		
			165.3	m3	165.30	
					RAZEM	165.30
2			ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45223500-1			
8	KNR 2-02 d.2 0201-04	S-0106	Podbeton C 8/10 grubości 10 cm	m3		
			114*2.70*0.1	m3	30.78	
					RAZEM	30.78
9	KNR 2-02 d.2 0290-01	S-0106	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli	t		
			27.515	t	27.52	
					RAZEM	27.52
10	KNR 2-02 d.2 0238-01	S-0106	Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej z betonu C25/30	m3		
			114*2.5*0.4	m3	114.00	
					RAZEM	114.00
11	KNR 2-02 d.2 0240-03	S-0106	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokątnym śr.gr.do 30cm z betonu C25/30	m3		
			114*3.23*0.3	m3	110.47	
					RAZEM	110.47
12	KNR-W 2- d.2 02 0605-04	S-0106	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa	m2		
			285	m2	285.00	
					RAZEM	285.00
13	KNR-W 2- d.2 02 0605-05	S-0106	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa	m2		
			285	m2	285.00	
					RAZEM	285.00
14	KNR-W 2- d.2 02 0603-01	S-0106	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
			736.44	m2	736.44	
					RAZEM	736.44
15	KNR-W 2-	S-0106	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na	m2		

d.2	02 0603-02		zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa			
			736.44	m2	736.44	
					RAZEM	736.44