

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45213200-5	Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II  
ADRES INWESTYCJI : Głogów - Biechów ul. Komunalna 3  
INWESTOR : GPK-SUEZ GŁOGÓW Sp.z.o.o  
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Przemysłowa 7a  
BRANŻA : Waga samochodowa

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : Bogdan Łopatka

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu
Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II. Waga samochodowa	
1	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
2	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45213250-0

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II. Waga samochodowa						
1			ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0			
1 d.1	KNR 2-01 0122-01	S-0106	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
			84.89	m3	84.89	
					RAZEM	84.89
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	S-0106	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			(14.70*5.5*1.05)*0.8	m3	67.91	
					RAZEM	67.91
3 d.1	KNR 2-01 0301-02	S-0106	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m3		
			(14.70*5.5*1.05)*0.2	m3	16.98	
					RAZEM	16.98
2			ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45213250-0			
4 d.2	KNR-W 2-02 1103-03	S-0106	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m3		
			0.3*13.34*3.93	m3	15.73	
					RAZEM	15.73
5 d.2	KNR-W 2-15 0216-02	S-0106	Wpusty o śr. 100 mm	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
6 d.2	KNR-W 2-15 0203-03	S-0106	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach	m		
			9.5	m	9.50	
					RAZEM	9.50
7 d.2	KNR-W 2-19 0306-01	S-0106	Rury ochronne AROT o śr. 50 mm	m		
			5.5	m	5.50	
					RAZEM	5.50
8 d.2	KNR-W 2-02 0201-01	S-0106	Podbeton C 8/10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			3.74*12.93*0.1	m3	4.84	
					RAZEM	4.84
9 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	S-0106	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t		
			0.318	t	0.32	
					RAZEM	0.32
10 d.2	KNR-W 2-02 0204-01	S-0106	Fundament wagi z betonu C25/30 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			(0.52*0.2*12.06)*2+(0.52*0.3*3.46)*2+(1.07*0.97*0.48)*4+(1.0*0.97*0.48)*4	m3	7.44	
					RAZEM	7.44
11 d.2	KNR 2-13 1009-02	S-0106	Obsadzenie marek MK	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
12 d.2	KNR-W 2-02 0701-10	S-0106	Obramowanie z kątownika 60x60x6	m		
			30.48	m	30.48	
					RAZEM	30.48
13 d.2	KNR 7-33 0102-09 analogia	S-0106	Montaż - waga samochodowa zagłębiona typu WSAS01-Z/BA	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00