

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|---|
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| 45342000-6 | Wznoszenie ogrodzeń |

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II
ADRES INWESTYCJI : Głogów - Biechów ul. Komunalna 3
INWESTOR : GPK-SUEZ GŁOGÓW Sp.z.o.o
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Przemysłowa 7a
BRANŻA : Zagospodarowanie

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : Bogdan Łopatka

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

| Lp. | Nazwa działu |
|-----|---|
| | Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II |
| 1 | Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| 2 | Kod CPV - 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-----------------------------|----------------|--|------|---------|---------|
| Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Głogowie-Biechowie - etap II | | | | | | |
| 1 | | | Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-21 0323-05 | S-0106 | Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - jodła jednobarwna | szt. | | |
| | | | 13 | szt. | 13.00 | |
| | | | | | RAZEM | 13.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0323-05 | S-0106 | Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - świerk kłujący | szt. | | |
| | | | 12 | szt. | 12.00 | |
| | | | | | RAZEM | 12.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-21 0323-01 | S-0106 | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - tawuła | szt. | | |
| | | | 25 | szt. | 25.00 | |
| | | | | | RAZEM | 25.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-21 0323-01 | S-0106 | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - bukszpan wieczniezielony | szt. | | |
| | | | 108 | szt. | 108.00 | |
| | | | | | RAZEM | 108.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-21 0701-05 | S-0106 | Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych | szt. | | |
| | | | 158 | szt. | 158.00 | |
| | | | | | RAZEM | 158.00 |
| 6 d.1 | KNR 2-21 0218-02 | S-0106 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | | |
| | | | 1266.50*0.1 | m3 | 126.65 | |
| | | | | | RAZEM | 126.65 |
| 7 d.1 | KNR 2-21 0408-02 z.o.2.4. | S-0106 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - darni gotowa | m2 | | |
| | | | 1266.50 | m2 | 1266.50 | |
| | | | | | RAZEM | 1266.50 |
| 8 d.1 | KNR 2-21 0703-01 | S-0106 | Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim | m2 | | |
| | | | 1266.50 | m2 | 1266.50 | |
| | | | | | RAZEM | 1266.50 |
| 2 | | | Kod CPV - 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń | | | |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 1804-11 | S-0106 | Ogrodzenie z siatki ocynkowanej-powlekania z drutu stalowego gr.3,1 mm ocynkowanego i pokrytego warstwą tworzywa sztucznego - polietylenu oczka 40x40 mm wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 50 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | | |
| | | | 146 | m | 146.00 | |
| | | | | | RAZEM | 146.00 |
| 10 d.2 | KNR-W 2-25 0319-01 analogia | S-0106 | Ogrodzenie mobilne | m | | |
| | | | 86 | m | 86.00 | |
| | | | | | RAZEM | 86.00 |
| 11 d.2 | KNR AL-01 0304-08 analogia | S-0106 | Szlaban wjazdowy | szt | | |
| | | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |
| 12 d.2 | KNR-W 2-02 1808-01 analogia | S-0106 | Brama wjazdowa - rozwierana szer. 400 cm, h= 1.95 cm | kpl. | | |
| | | | 5 | kpl. | 5.00 | |
| | | | | | RAZEM | 5.00 |
| 13 d.2 | KNR-W 2-02 1808-01 analogia | S-0106 | Furtka szer. 100 cm, h= 2.00 cm | kpl. | | |
| | | | 2 | kpl. | 2.00 | |
| | | | | | RAZEM | 2.00 |
| 14 | KNR-W | S-0106 | Boksy mobilne | m2 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|---------|---------|
| d.2 | 2-25 0407-03 analogia | | | | | |
| | | | 2860 | m2 | 2860.00 | |
| | | | | | RAZEM | 2860.00 |
| 15 d.2 | KNR-W 2-25 0418-01 analogia | S-0106 | Ściany boksów o H=3,0 m x L=175 m | szt. | | |
| | | | 875 | szt. | 875.00 | |
| | | | | | RAZEM | 875.00 |